



CLIENTE:	Ing. Mariely Martinez			FOLIO:	16
FECHA:	02/12/2026	VIGENCIA:	25/2/2026	TOTAL (m2)	5760
PROYECTO:	Cancha para futbol soccer CDMX			TIPO DE CAMBIO:	17.7

Imagen ilustrativa	Descripción	Cantidad	P.U.	Total
	SUMINISTRO DE PASTO SINTETICO PARA CANCHA DE FUTBOL, SPORTEX MATTEX HILO HIBRIDO FIBRILADO 5500 + MONOFILAMENTO 10800/6 DTEX PRO COLOR FIELD GREEN/CLOVER (FRANJEADO EUROPEO) EN 850G/M2 ALTURA 45MM, INCLUYE PASTO BLANCO PARA LOGO, FRASE Y NUMERACION BASE REFORZADA SBR PREMIUM PRO DISEÑADA PARA RESISTIR INTEMPERIE, COLOR NEGRO 100% POLIPROPILENO EN UNDIMBRE Y TRAMA, CUMPLE CON NORMAS ISO 9001, 14001 Y DIN EN ISO 4892-2 / ASTM G151 (G155), DURACIÓN A LA EXPOSICION SOLAR SEGUN MAPA DE RADIACIÓN GLOBAL (W/m2) 9 AÑOS, RESISTENCIA A LA TENSION 125N, GAUGE 3/8" CON RETARDANTE DE CALOR, MENOS ABRASIVIDAD CON LA PIEL Y PROTECCIÓN U.V. MEMORIA REGRESA A SU POSICIÓN ORIGINAL CON EL CALOR. MAYOR RESISTENCIA A LA FRICCIÓN Y MEJOR ESTABILIDAD	5760	\$171.65	\$988,704.00
	SUMINISTRO E INSTALACION DE AGREGADOS PARA CANCHA DE FUTBOL, TODO ACORDE A LA NORMA FIFA 6040 Y A LA ALTURA DEL HILO, INSTALACION DE LIENZOS COSIDOS A MANO CON HILO RESISTENTE A INTEMPERIE, HUMEDAD Y HONGOS, VULCANIZADO CON CINTA UNION Y PEGAMENTO CON BASE DE POLIPROPILENO RESITENTE A INTEMPERIE, TRAZO DE LINEAS TODO ACORDE AL DEPORTE INSTALDO, SUMINISTRO DE ARENA SILICA LIBRE DE SALES Y MINERALES QUE PUEDAN DAÑAR LAS FIBRAS, SUMINISTRO DE CAUCHO GRANULADO COLOR NEGRO CALIDAD PREMIUM, NO REQUIERE AGREGADOS ORGANICOS, EXTENDIDO Y CEPILLADO DE AGREGADOS, INCLUYE FLETE DE MATERIALES EN SITIO, MANO DE OBRA, LOGOTIPO, FRASE Y NUMERACION	5760	\$158.50	\$912,960.00
		0	\$0.00	\$0.00
		0	\$0.00	\$0.00
SUBTOTAL:				\$1,901,664.00
IVA:				\$304,266.24
TOTAL:				\$2,205,930.24

NOTAS IMPORTANTES

CONDICIONES DE OPERACIÓN:



1.- Tiempo de materiales después del anticipo, 8 días hábiles según disponibilidad
2.- Se requiere del 80% de anticipo y 20% contraentrega

CONDICIONES COMERCIALES:

1.- Esta cotización no incluye la recolección de cualquier tipo de desperdicio.
2.- En caso de colocación, se requiere el 80% de prepago y 20% un día antes de la entrega de proyecto.
3.- La presente cotización está sujeta a cambios en las existencias de inventario sin previo aviso.
4.- En caso de cancelación se penalizará con un 45% del monto total del proyecto, más los gastos incurridos por la compañía
5.- Tiempo aproximado de entrega de proyecto 14 a 17 días según condiciones del clima.
6.- Los precios están sujetos al tipo de cambio (dólar), y se toman en Banamex



Colinas de anzar M2, San Buenaventura, Ixtapaluca Estado de Mèxico. C.P. 56530 Tel.5543786806